

ZAŁĄCZNIK NR 3
SINZ

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Pastuchów ul. Kolejowa, Pasieczna, Piotrowice.
INWESTOR : Gmina Jaworzyna Śląska
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Staroń

DATA OPRACOWANIA : maj 2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : --

Słownie: 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Pastuchów					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.265	km		
			km	0.265	
				RAZEM	0.265
2	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4.5*265	m ²		
			m ²	1192.500	
				RAZEM	1192.500
3	KNNR 1 d.10206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - TRANSPORT UROBKU PO STRONIE INWESTORA 1192.5*0.3	m ³		
			m ³	357.750	
				RAZEM	357.750
4	KNNR 2-31 d.10104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1192.5	m ²		
			m ²	1192.500	
				RAZEM	1192.500
5	KNNR 6 d.10204-01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 1192.5	m ²		
			m ²	1192.500	
				RAZEM	1192.500
6	KNNR 6 d.10204-05 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm z frezowny asfaltowej 1192.5	m ²		
			m ²	1192.500	
				RAZEM	1192.500
2 Pasieczna					
7	KNNR 1 d.20111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - 0.05	km		
			km	0.050	
				RAZEM	0.050
8	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3*50	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNNR 1 d.20206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 150*0.3	m ³		
			m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNNR 2-31 d.20104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNNR 6 d.20204-01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNNR 6 d.20204-05 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm z frezowny asfaltowej 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3 Piotrowice					
13	KNNR 1 d.30111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.22	km		
			km	0.220	
				RAZEM	0.220
14	KNNR 6 d.30101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4.5*220	m ²		
			m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
15	KNNR 1 d.30206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - TRANSPORT UROBKU PO STRONIE INWESTORA 990*0.3	m ³		
			m ³	297.000	
				RAZEM	297.000
16	KNNR 2-31 d.30104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 990	m ²		
			m ²	990.000	
				RAZEM	990.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 d.30204-01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm	m ²		
		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
18	KNNR 6 d.30204-05 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm z frezowaniem asfaltowej	m ²		
		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000