

Jaworzyna Śląska, 11.05.2009r.

IGK-341/03/02/09

**wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty chodników przy ul. J. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej.**

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ – „Remont chodników przy ul. J. Słowackiego, ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej”, na które udzielono odpowiedzi jn.

**Zapytanie:**


„W przedmiarze robót dotyczących remontu chodników przy ul. Ogrodowej inwestor przewidział mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika na głębokości 20cm lecz nie uwzględnił wykonania w tym miejscu podbudowy.

Z przedmiaru wynika, że należy wykonać chodnik z kostki grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 5cm, pozostaje więc 9cm do zabudowy.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy podbudowa ma być wykonana a jeżeli tak to z jakiego materiału, natomiast jeżeli ma jej nie być to proszę o wyjaśnienie zasadności wykonania koryta na głębokości 20cm.”

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót w poz. 4 została podana powierzchnia w m<sup>2</sup> remontowanego chodnika. Kwestia korytowania na głębokości 20cm jest w nazwie zastosowanej normy, tj. „mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm”. Natomiast przedmiar zamówienia obejmuje korytowanie mechaniczne chodników w gruncie kat. I-IV i wynosi 11,00cm. Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowej podbudowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem, tj. kostka betonowa grubości 60mm, na podsypce piaskowej o grubości 50mm.

Z up. BURMISTRZA  
  
Tomasz Strzałkowski  
..... Sekretarz Gminy.

**Otrzymują:**

1. Firma składająca zapytanie
2. Na stronie [www.jaworzyna.net](http://www.jaworzyna.net) jako załącznik do SIWZ
3. a/a