

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym Krotność = 4 391.838	m ³ m ³		
				391.838	
				RAZEM	391.838
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 593.22	m ² m ²		
				593.220	
				RAZEM	593.220
3	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do- datek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 593.22	m ² m ²		
				593.220	
				RAZEM	593.220
4	KNR 2-01 d.1 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 195.919	m ³ m ³		
				195.919	
				RAZEM	195.919
5	KNR 2-01 d.1 0310-03	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głą- bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 195.919	m ³ m ³		
				195.919	
				RAZEM	195.919
6	KNR 2-01 d.1 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 148.375	m ³ m ³		
				148.375	
				RAZEM	148.375
7	KNR 2-01 d.1 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 718.178	m ³ m ³		
				718.178	
				RAZEM	718.178
8	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 406.77	m ³ m ³		
				406.770	
				RAZEM	406.770
9	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 406.77	m ³ m ³		
				406.770	
				RAZEM	406.770
10	KNR 2-01 d.1 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 155.706	m ³ m ³		
				155.706	
				RAZEM	155.706
11	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 155.706	m ² m ²		
				155.706	
				RAZEM	155.706
2		STAN "0"			
12	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 8.66	m ³ m ³		
				8.660	
				RAZEM	8.660
13	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za- stosowaniem pompy do betonu 29.67	m ³ m ³		
				29.670	
				RAZEM	29.670
14	KNR 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z za- stosowaniem pompy do betonu 0.9	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900
15	KNR-W 2- d.2 02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 47.426	m ³ m ³		
				47.426	
				RAZEM	47.426
16	KNR-W 2- d.2 02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 148.218	m ² m ²		
				148.218	
				RAZEM	148.218
17	KNR-W 2- d.2 02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 379.4	m ² m ²		
				379.400	
				RAZEM	379.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2- d.2 02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa 379.4	m ² m ²	379.400	
				RAZEM	379.400
19	KNR 2-02 d.2 0901-01	Obrzutka ścian fundamentowych 189.7	m ² m ²	189.700	
				RAZEM	189.700
20	KNR 2-02 d.2 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. 189.7	m ² m ²	189.700	
				RAZEM	189.700
21	KNR 2-02 d.2 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 0.431	m ³ m ³	0.431	
				RAZEM	0.431
22	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.2	t t	0.200	
				RAZEM	0.200
23	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1.216	t t	1.216	
				RAZEM	1.216
3		STAN SUROWY OTWARTY			
24	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.184	m ³ m ³	2.184	
				RAZEM	2.184
25	KNR 2-02 d.3 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. 79.68	m ² m ²	79.680	
				RAZEM	79.680
26	KNR 2-02 d.3 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm 306.63	m ² m ²	306.630	
				RAZEM	306.630
27	KNR 2-02 d.3 0107-07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm 447.49	m ² m ²	447.490	
				RAZEM	447.490
28	KNR 2-02 d.3 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m 454.69	m ² m ²	454.690	
				RAZEM	454.690
29	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 21	szt szt	21.000	
				RAZEM	21.000
31	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 108.6	m m	108.600	
				RAZEM	108.600
33	KNR 2-02 d.3 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 11.73	m ³ m ³	11.730	
				RAZEM	11.730
34	KNR 2-02 d.3 0212-11	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych 3.411	m ³ m ³	3.411	
				RAZEM	3.411
35	KNR 2-02 d.3 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 2.063	m ³ m ³	2.063	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.063
36	KNR 2-02 d.3 0210-04	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.346	m ³ m ³	0.346	
				RAZEM	0.346
37	KNR-W 2- d.3 02 0214-01	Stropy gęstożebrowe TERIVA I 75.6	m ² m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
38	KNR 2-02 d.3 0210-05	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.726	m ³ m ³	0.726	
				RAZEM	0.726
39	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 5.28	m ³ m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
40	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 2.02	m ³ m ³	2.020	
				RAZEM	2.020
41	KNR 2-02 d.3 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 12.22	m ² m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
42	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 1.87	m ² m ²	1.870	
				RAZEM	1.870
43	KNR 2-02 d.3 0405-01	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7.5 m (wykonanie i montaż R=2,5 rg/m ²) 622.72	m ² m ²	622.720	
				RAZEM	622.720
44	KNR 2-02 d.3 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 622.72	m ² m ²	622.720	
				RAZEM	622.720
45	KNR 2-02 d.3 1602-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8m 622.72	m ² m ²	622.720	
				RAZEM	622.720
46	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 622.72	m ² m ²	622.720	
				RAZEM	622.720
47	KNR 0-15II d.3 0518-01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm 622.72	m ² m ²	622.720	
				RAZEM	622.720
48	KNR 0-15II d.3 0518-05	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy dachówką o szerokości 28 cm 72.34	mb mb	72.340	
				RAZEM	72.340
49	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 118.3	m ³ m ³	118.300	
				RAZEM	118.300
50	KNR 2-02 d.3 1101-03	Podkłady murarskie z tłuczni lub żużla na podłożu gruntowym 118.3	m ³ m ³	118.300	
				RAZEM	118.300
51	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.074	t t	0.074	
				RAZEM	0.074
52	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.701	t t	0.701	
				RAZEM	0.701
53	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 42.12	m ² m ²	42.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.120
54	KNR 0-15II d.3 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		66.71	m	66.710	
				RAZEM	66.710
55	KNR 0-15II d.3 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		30.12	m	30.120	
				RAZEM	30.120
56	KNR-W 2- d.3 02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m ²		
		53.36	m ²	53.360	
				RAZEM	53.360
57	KNR-W 2- d.3 02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm	m ²		
		53.36	m ²	53.360	
				RAZEM	53.360
58	KNR-W 2- d.3 02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
		77.78	m	77.780	
				RAZEM	77.780
59	KNR-W 2- d.3 02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m ²		
		53.36	m ²	53.360	
				RAZEM	53.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 96.2	m ²		
			m ²	96.200	
				RAZEM	96.200
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 96.2	m ²		
			m ²	96.200	
				RAZEM	96.200
3	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 96.2	m ²		
			m ²	96.200	
				RAZEM	96.200
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.5	m		
			m	18.500	
				RAZEM	18.500
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 26	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 26	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 40.5	m		
			m	40.500	
				RAZEM	40.500
9	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. 22.77	m ²		
			m ²	22.770	
				RAZEM	22.770
10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 14.52	m ²		
			m ²	14.520	
				RAZEM	14.520
11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 71.91	m ³		
			m ³	71.910	
				RAZEM	71.910
12	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 9.52	m ³		
			m ³	9.520	
				RAZEM	9.520
13	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 9.52	m ³		
			m ³	9.520	
				RAZEM	9.520
14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 13.638	m ³		
			m ³	13.638	
				RAZEM	13.638
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 112.8	m ³		
			m ³	112.800	
				RAZEM	112.800