

## Wg rozdzielnika

### dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej” – przyłącza wodno kanalizacyjne

W postępowaniu powyższym złożono zapytania do SIWZ – „Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej”, na które udzielono odpowiedzi jn.

#### Pytanie nr 1

„Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót nie obejmuje wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania wynikających z projektu oraz obowiązujących przepisów budowlanych:

1. obmiar odtworzenia nawierzchni asfaltowej w rozdziale przyłącze wodne jest zaniżony (odcinek rurociągu w jezdni ma długość ok. 6 m, szer. Wykopu zgodnie z projektem wynosi 1 m, a w przedmiarze występuje rozbiórka 3m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej) ponadto naszym zdaniem grubość podbudowy i warstwy nawierzchniowej założonej do odtworzenia w przedmiarze jest zbyt mały dla drogi tej kategorii
2. brak wywozu i utylizacji rozebranych nawierzchni asfaltowych oraz wywozu lub rozplantowania gruntu z wykopów
3. brak rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, kostki granitowej oraz nawierzchni betonowej na trasie przyłącza
4. brak rozbiórki i ponownego wbudowania krawężników przy ul. Wolności
5. brak osypki i zasypki piaskiem rurociągów wodnych i kanalizacyjnych
6. brak oznakowania rurociągu wody taśmą PCV oraz tabliczkami
7. brak wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi
8. brak zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i rurociągów uzbrojenia podziemnego w obrębie wykopu na czas prowadzenia robót
9. brak możliwości ujęcia w cenie ofertowej (brak odpowiednich pozycji w przedmiarze, którego oferenci nie mogą modyfikować) kosztów n/w robót towarzyszących:
  - obsługi geodezyjnej
  - projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót i samej organizacji ruchu
  - opłat za zajęcie pasa drogowego
  - zabezpieczenia i oznakowania wykopów ewentualnie kładek dla pieszych
  - badania wody z wykonanego przyłącza”

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe informuję, że zgodnie z pkt. 4 SIWZ pkt. h): Oferent winien w swoim kosztorysie wycenić każdą pozycję podaną w kosztorysie z uwzględnieniem wielkości podanych w przedmiarze **oraz ująć wszystkie inne koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót. Cena końcowa w kosztorysie ofertowym ma być sumą cen kosztorysowych wszystkich robót niezbędnych do wykonania zadania.**

Ponadto cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową - cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary mają jedynie znaczenie pomocnicze, bowiem to dokumentacja projektowa określa treść i przedmiot zamówienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt. 2.4 SIWZ **Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy należy objąć proponowaną ceną ofertową.**

Reasumując powyższe oferta powinna być określona ceną ryczałtową, za którą Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją projektową.

60RMISTRZ

60RMISTRZ

Otrzymują:

1. firmy składające zapytania.
2. na stronie [www.jaworzyna.net](http://www.jaworzyna.net) jako załącznik do SIWZ.
3. a/a