



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.”

Jaworzyna Śląska, 17.07.2019r.

IGK.271.6.1.2019

### wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bagieńcu w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec”.**

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ , na które udzielono odpowiedzi jn.

#### **Zapytanie do treści SIWZ:**

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przetargu;

1. W dokumentacji projektowej na, rys " Rzut parteru", naniesiony i opisany do wykonania jest kominiek wentylacyjny fi 150 wyprowadzany ponad dach , oraz komin powietrzno - spalinowy fi 125/80. Pozostałe dokumenty dokumentacji przetargowej takie jak ( inne rzuty, Opis techniczny do projektu, Przedmiar robót, SIWZ) tego zakresu nie uwzględniają. Prosimy o uściślenie. Czy wymienione kominy wchodzą w zakres realizacji.

2. W zakresie remontu elewacji dokumentacja określa między innymi wykonanie poniższych robót: - Odbicie i uzupełnienie uszkodzonych tynków zewnętrznych, stanowiących 35% ogólnej ilości tynków elewacyjnych.

- Przetarcie pozostałej części ( 65 % ) tynków

- Malowanie całości tynków elewacji farbą silikatową

Opisany zakres byłby możliwy do realizacji gdyby cała elewacja wykonana była w tynku gładkim. Elewacja natomiast wykonana jest w technologii tzw. grubego baranka z zaprawy cem-wap nałożona na gładki tynk za wyjątkiem pasów przy narożach i pod okapem budynku. Prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza wymienić uszkodzony tynk w ilości 35 % ogólnej ilości tam gdzie się znajduje . Czyli na narożach i pasie podokapowym -gładki a w polach wewnętrznych odtworzyć rzucany gruboziarnisty baranek ?

3. Na elewacji tylnej i bocznej od strony drogi widoczne są pęknięcia muru. Na tylnej, pęknięcia pionowe biegną od cokołu przez nadproże okienne do gzymsu a na bocznej szczytowej, w pobliżu narożnika budynku. Narożnik budynku w tym miejscu podpierany jest półkolistym murem podtrzymującym wysoką skarpe. Niweluje w ten sposób ponad dwumetrową różnicę wysokości terenu.

Charakter pęknięć świadczyć może o utracie stabilności podpory i osuwaniu się narożnika budynku. Dokumentacja przetargowa nie uwzględnia żadnych czynności w tym zakresie. Naszym zdaniem wzmocnienie narożnika , ewentualne zastosowanie ściągów dla murów , powinny poprzedzić wykonanie robót elewacyjnych. Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie.”

#### **Odpowiedź:**

**Ad.1 Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania kominka wentylacyjnego oraz spalinowego.**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.”

**Ad.2 Założono wymianę 35 % tynków na nowe tynki cem.-wap. o fakturze tynków istniejących. Istotnie ze względu na nakrapiany charakter tynków, przecierka pozostałych jest ze względów estetycznych nieodpowiednim rozwiązaniem. Dlatego tynki nie przeznaczone do wymiany należy poddać tylko myciu.**

**Ad. 3 Podczas przygotowywania dokumentacji projektowej nie stwierdzono zagrożeń stabilności. Zakres zamówienia nie obejmuje wzmocnienia narożnika bądź ewentualnych ściągów murów. Zamawiający jednak nie wyklucza podczas realizacji robót wykonania tego zakresu o ile będzie taka konieczność potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.**

Otrzymują:

1. Firma składająca zapytanie
2. Na stronie [www.jaworzyna.net](http://www.jaworzyna.net)
3. A/a

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Marek Zawisza*

*L*