

IGK.271.2.5.2020

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska - Bolesławice.

W postępowaniu powyższym złożono zapytanie do SIWZ , na które udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do treści SIWZ:

”

1. Proszę o potwierdzenie czy w zakresie odcinka miejskiego (km 0+572,50 do km 0+800,00) warstwa mrozochronna (mieszanka związana cementem C1,5/2), ma być wykonana jako mieszanka dostarczona z betoniami i wbudowana na budowie?
2. Proszę o potwierdzenie czy w zakresie odcinka pozamiejskiego (km 0+800,00 do km 2+513,55) warstwa mrozochronna (grunt związany cementem C1,5/2), ma być wykonana poprzez wykonanie na miejscu mieszanki gruntu rodzimego i spoiwa hydraulicznego na podstawie recepty wykonanej przez uprawnionego geotechnika? Takí sposób wykonania znacznie obniża koszty wykonanie tej warstwy konstrukcyjnej.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy mrozochronnej na odcinku 0+572,50 - 0,800,00 w technologii "na miejscu" oraz "z dowozu". Z uwagi na lokalizację odcinka tj. obszar zabudowany, należy zapewnić dojazd do posesji.

Ad.2 Zamawiający potwierdza możliwość wykonania na odcinku pozamiejskim warstwę mrozochronną "na miejscu" przy użyciu gruntu rodzimego oraz spoiwa hydraulicznego na podstawie recepty zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Otrzymują:

1. Firma składająca zapytanie
2. Na stronie www.jaworzyna.net
3. A/a


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marek Zawisza